

Przedmiar robót

Nr	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45452000-0 Zewnętrzne czyszczenie budynków 45443000-4 Roboty elewacyjne Remont elewacji budynku Banku Spółdzielczego w żołyńi przy ul.Kmiecie 1		
1	Roboty w zakresie płyty odbojowej i roboty ziemne		
1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,312
2	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - analogia	m2	56,800
3	Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego ręcznie, grubość podbudowy 15'cm	m2	56,800
4	Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1'cm grubości podbudowy - krotność 25	m2	56,800
5	Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 6x20'cm na podsypce piaskowej	m	72,200
6	Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu	m3	3,249
7	Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów, głębokość do 1,5'm, na zewnątrz budynku, grunt kategorii III	m3	31,240
8	Zасыpywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5'm, kategoria gruntu III-IV	m3	27,445
9	Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1,5'm, głębokość do 3'm	m2	62,100
10	Pomost drewniany nad wykopem dla ruchu pieszego	m2	1,350
11	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem	m3	3,249
12	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15'cm	m2	56,800
13	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1'cm grubości - krotność 5	m2	56,800
14	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8'cm	m2	56,800
15	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1'cm grubości - krotność 2	m2	56,800
16	Chodniki z płyt betonowych, 35x35x5'cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	56,800
17	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów, (w ilości 1'm3/mb) kategoria gruntu III	m3	3,795
18	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km	m3	22,720
2	Remont elewacji - roboty renowacyjne - ściany fundamentowe		
19	Skucie nierówności betonu, głębokość do 5'cm, na ścianach lub podłogach	m2	69,000
20	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych, wykucie spoin na głębokość 2'cm i oczyszczenie muru	m2	69,000
21	Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	69,000
22	Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego o grubości śr. 2 cm, tynk o właściwościach izolacyjnych - analogia	m2	69,000
23	Osuszanie powierzchni ręczne powierzchnia pionowa, skośna, cylindryczna	m2	69,000
24	Uszczelnienie od zewnątrz ścian piwnic w istniejącym budynku, wykonanie hydroizolacji, emulsja Sulfiton Dickbeschichtung	m2	69,000
25	Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni	m2	69,000
26	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km	m3	1,518
3	Remont elewacji - roboty renowacyjne - cokół		
27	Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian - okładzina cokołu	m2	57,372
28	Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	57,372
29	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie, wykonanie obrzutki pokrywającej 50% powierzchni, na ścianach o pow. w jednym miejscu ponad 5 m2	m2	57,372
30	Wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego o grubości 1 cm, na ścianach o pow. w jednym miejscu ponad 5 m2	m2	57,372
31	Licowanie ścian płytkami z piaskowca - analogia	m2	59,823
32	Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych zewnętrznych, tynki i okładziny, porowate - okładzina z piaskowca	m2	59,823
33	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km	m3	1,721
4	Remont elewacji - roboty renowacyjne		
34	Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien i drzwi folią	m2	63,998
35	Wykucie z muru, wsporników kratki wentylacyjnych balustrad	szk	12,000
36	Odbicie tynków ze ścian, słupów i pilastrów, z zaprawy cem-wap	m2	389,687
37	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych, wykucie spoin na głębokość 2'cm i oczyszczenie muru	m2	389,687
38	Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	389,687
39	Roboty przygotowawcze, odgrzybianie konstrukcji murowych metodą smarowania, odgrzybianie ścian o pow. ponad 5'm2, 1-krotne	m2	389,687
40	Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem RapidGrund 111, dwukrotne, powierzchnia pozioma	M2	389,687
41	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie, wykonanie obrzutki pokrywającej 50% powierzchni, na ścianach o pow. w jednym miejscu ponad 5 m2	m2	389,687
42	Wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego o grubości 1 cm, na ścianach	m2	389,687
43	Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego o grubości 2 cm, na ścianach	m2	246,071
44	Pogrubienie tynku renowacyjnego specjalistycznego o 1 cm, na ścianach	m2	246,071
45	Przygotowanie podłoża, skucie skorodowanego betonu na głębokość do 1 cm, powierzchnie poziome i pionowe, ręcznie	m2	143,616
46	Profile ciągnięte zwykle profile szlachet, gładzone szer. do 40 cm (poz 116)	m	175,200
47	Wykończenie powierzchni, gruntowanie pod powłoki malarskie	m2	461,495
48	Malowanie elewacji farbą silikatową Amphisilan z firmy Caparol, tynk gładki	m2	461,495
49	Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych zewnętrznych, tynki i okładziny, porowate	m2	461,495
50	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km	m3	7,794

Nr	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
51	Rusztowania ramowe zewnętrzne, wysokości do 20 m	m2	444,934
5	Instalacje oraz elementy wykończeniowe		
52	Rozebranie rur spustowych, nie nadających się do użytku	m	26,360
53	Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi' 110' mm	szt	4,000
54	Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi' 10' cm, blacha ocynkowana	m	26,360
55	Kształki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk, Fi' 110' mm	szt	8,000
56	Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn' 110' mm - remont wpięcia kanalizacji deszczowej	m	3,600
57	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów ozdobnych, 2-krotne	m2	4,240
58	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy, nie nadających się do użytku	m2	48,200
59	Obróbki blacharskie, przy szerokości w rozwinięciu do 25' cm	m2	35,810
60	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy cynkowej podokienniki o szer. 25-50 cm	m2	12,390
61	Wymiana zwodów instalacji odgromowej, przewody naprężane pionowe - analogia	m	16,200
62	Pomiary instalacji odgromowej	szt	1,000
63	Demontaż i ponowny montaż jedn. zewn. - analogia	szt	5,000
64	Wyrównanie podłoża, na posadzkach, warstwa kontaktowa	m2	2,880
65	Izolacje przeciwwodne tarasów z papy asfaltowej, (3 warstwy) na lepiku asfaltowym na gorąco	m2	2,880
66	Obsadzenie w ścianach murowanych kratak wentylacyjnych	szt	3,000
67	Wykonanie napisów i oznaczeń	kpl.	1,000
6	Wymiana stolarki okiennej		
68	Wymiana okien, drzwi balkonowych - wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych	m2	52,187
69	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m2	9,408
7	Remont Kominów		
70	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych, wykucie spoin na głębokość 2' cm i oczyszczenie muru	m2	4,320
71	Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem Primer G, dwukrotne, powierzchnia pozioma	m2	4,320
72	Wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego o grubości 1 cm, na ścianach o pow. w jednym miejscu ponad 5 m2	m2	4,320
73	Profile ciągnięte zwykle profile szlachet, gładzone szer. do 40 cm (poz 116)	m	7,200
74	Wykończenie powierzchni, gruntowanie pod powłoki malarskie	m2	4,320
75	Malowanie elewacji farbą silikatową Amphisilan z firmy Caparol, tynk gładki	m2	4,320
76	Obróbki blacharskie, przy szerokości w rozwinięciu do 25' cm	m2	1,620
8	Roboty instalacyjne i wykończeniowe w zakresie dachu		
77	Wymiana zwodów instalacji odgromowej, przewody naprężane pionowe - analogia	m	41,000
78	Pomiary instalacji odgromowej	szt	1,000
79	Elementy instalacji odgromowej, zwód poziomy z iglicami na głowicy R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m	5,000
80	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nadającej się do użytku - rynny	m	43,700
81	Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej, rynny półokrągłe, średnica 15' cm, blacha grubości 0.55' mm	m	43,780